

## Opis

Kosztorys inwestorski obejmuje remont i aranżację wewnątrz holu głównego, korytarzy A, B, C, D. Ze względu ciągłą pracę wykonywaną w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej opracowano trzy kosztorysy jako podział wykonania remontu i aranżacji wewnątrz.

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Osłony drzwi, okien						
1.1 KNRW 202/923/1						
Osłony okien i drzwi, folią polietylenową, przegrody z folii						
Korytarz B	1,30*2,00*2+1,00*2,10*2	=	9,4			
Korytarz C	2,45*1,50+2,47*1,50+ 1,00*2,10*3	=	13,68			
			23,08	~23,080		m2
2 Położenie płytek						
2.1 KNR 401/811/7						
Czyszczenie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej						
Korytarz B	14,78+(0,90*0,19)*2	=	15,122			
Korytarz C	26,80+(0,90*0,19)*3	=	27,313			
			42,435	~42,435		m2
2.2 KNR 202/1118/1						
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża						
Korytarz B	14,78+(0,90*0,19)*2	=	15,122			
Korytarz C	26,80+(0,90*0,19)*3	=	27,313			
			42,435	~42,435		m2
2.3 KNR 202/1118/5						
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana, płytki różnych rozmiarów za spoinowaniem						
Korytarz B	14,78+(0,90*0,19)*2	=	15,122			
Korytarz C	26,80+(0,90*0,19)*3	=	27,313			
			42,435	~42,435		m2
2.4 KNR 202/1120/1						
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża						
Korytarz B	(4,825+2,555+0,72+0,51)* 2-(1,30+0,90+0,80+1,60)+ (0,19*2)*2	=	13,38			
Korytarz C	(0,61+10,52+2,23+0,15+ 0,55)*2-(1,64+0,90*3+ 1,96)+(0,19*2)*3	=	22,96			
			36,34	~36,340		m
2.5 KNR 202/1120/3						
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana						
Korytarz B	(4,825+2,555+0,72+0,51)* 2-(1,30+0,90+0,80+1,60)+ (0,19*2)*2	=	13,38			
Korytarz C	(0,61+10,52+2,23+0,15+ 0,55)*2-(1,64+0,90*3+ 1,96)+(0,19*2)*3	=	22,96			
			36,34	~36,340		m
2.6 KNR 202/1217/3						
Narożniki z kątownika progi, przejścia						
Korytarz B	1,49+0,80+0,90	=	3,19			
Korytarz C	1,64+0,90*3+1,96	=	6,3			
			9,49	~9,490		m
2.7 KNR 401/904/1						
Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej						
	2+3	=	5,0			
			5,0	~5,000		szt
3 Montaż narożników na tynkach						
3.1 KNR 202/1217/4						
Narożniki z kątownika wzmocnionego na naroża						
Korytarz B	2,00*2+2,00*2*2+2,00*2+					
	2,00*2	=	20,0			
Korytarz C	2,00*2+2,00*2*3+2,00*2	=	20,0			
			40,0	~40,000		m
4 Uprządkowanie instalacji słaboprądowej						
4.1 Uprządkowanie instalacji słaboprądowej, czyszczenie, demontaż części nieużytkowanej instalacji						
	1	=	1,0			
			1,0	~1,000		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
5 Uzupełnienie gładzi, malowanie						
5.1 KNR 403/1012/3						
Uzupełnienie gładzi nad cokołami						
Korytarz B	$(4,825+2,555+0,72+0,51) * 2 - (1,30+0,90+0,80+1,60) + (0,19*2) * 2$	=	13,38			
Korytarz C	$(0,61+10,52+2,23+0,15+0,55) * 2 - (1,64+0,90*3+1,96) + (0,19*2) * 3$	=	22,96			
			36,34	~36,340		m
5.2 KNR 401/1202/9						
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2						
Korytarz B	$14,78 + ((4,825+2,555+0,72) * 2) * 2,86 - (1,30*2,00+0,90*2,00*2) + (2,00*2+1,30+(2,00*2+0,901) * 2) * 0,19$	=	57,78138			
Korytarz C	$26,80 + ((0,61+10,52+2,23+0,15+0,55) * 2) - (2,25*1,50*2+0,90*2,00*3) + ((1,50*2+2,25) * 2 + (2,00*2+0,90) * 3) * 0,19$	=	47,558			
			105,33938	~105,339		m2
5.3 ORGB 202/1134/1 (2)						
Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt						
	$14,78+26,80$	=	41,58			
			41,58	~41,580		m2
5.4 KNR 401/1204/1						
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne w kolorach uzgodnionych z inwestorem						
	$14,78+26,80$	=	41,58			
			41,58	~41,580		m2
5.5 ORGB 202/1134/2 (2)						
Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt						
Korytarz B	$((4,825+2,555+0,72) * 2) * 2,86 - (1,30*2,00+0,90*2,00*2) + (2,00*2+1,30+(2,00*2+0,901) * 2) * 0,19$	=	43,00138			
Korytarz C	$((0,61+10,52+2,23+0,15+0,55) * 2) - (2,25*1,50*2+0,90*2,00*3) + ((1,50*2+2,25) * 2 + (2,00*2+0,90) * 3) * 0,19$	=	20,758			
			63,75938	~63,759		m2
5.6 KNR 401/1204/2						
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne w kolorach uzgodnionych z inwestorem						
Korytarz B	$((4,825+2,555+0,72) * 2) * 2,86 - (1,30*2,00+0,90*2,00*2) + (2,00*2+1,30+(2,00*2+0,901) * 2) * 0,19$	=	43,00138			
Korytarz C	$((0,61+10,52+2,23+0,15+0,55) * 2) - (2,25*1,50*2+0,90*2,00*3) + ((1,50*2+2,25) * 2 + (2,00*2+0,90) * 3) * 0,19$	=	20,758			
			63,75938	~63,759		m2
6 Mycie po robotach						
6.1 KNR 401/1215/4						
Mycie po robotach malarskich, okna						
Korytarz C	$2,45*1,50+2,47*1,50$	=	7,38			
			7,38	~7,380	2,00	m2
6.2 KNR 401/1215/1						
Mycie po robotach malarskich, drzwi						
Korytarz B	$1,30*2,00*2+1,00*2,10*2$	=	9,4			
Korytarz C	$1,00*2,10*3$	=	6,3			
			15,7	~15,700	3,00	m2
6.3 KNR 401/1215/8						
Mycie po robotach malarskich, posadzki						
	$14,78+26,80$	=	41,58			
			41,58	~41,580	3,00	m2

## Opis

Kosztorys inwestorski obejmuje remont i aranżację wnetrz holu głównego, korytarzy A, B, C, D. Ze względu ciągłą pracę wykonywaną w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej opracowano trzy kosztorysy jako podział wykonania remontu i aranżacji wnetrz.

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Oslony drzwi, okien			
1.1 KNRW 202/923/1 Oslony okien i drzwi, folia polietylenowa, przegrody z folii	~23,080		m2
2 Położenie płytek			
2.1 KNR 401/811/7 Czyszczenie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	~42,435		m2
2.2 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	~42,435		m2
2.3 KNR 202/1118/5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana, płytki różnych rozmiarów za spoinowaniem	~42,435		m2
2.4 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża	~36,340		m
2.5 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	~36,340		m
2.6 KNR 202/1217/3 Narożniki z kątownika progi, przejścia	~9,490		m
2.7 KNR 401/904/1 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	~5,000		szt
3 Montaż narożników na tynkach			
3.1 KNR 202/1217/4 Narożniki z kątownika wzmocnionego na naroża	~40,000		m
4 Uprządkowanie instalacji słaboprądowej			
4.1 Uprządkowanie instalacji słaboprądowej, czyszczenie, demontaż części nieużytkowanej instalacji	~1,000		kpl
5 Uzupełnienie gładzi, malowanie			
5.1 KNR 403/1012/3 Uzupełnienie gładzi nad cokołami	~36,340		m
5.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	~105,339		m2
5.3 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	~41,580		m2
5.4 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne w kolorach uzgodnionych z inwestorem	~41,580		m2
5.5 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	~63,759		m2
5.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne w kolorach uzgodnionych z inwestorem	~63,759		m2
6 Mycie po robotach			
6.1 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okna	~7,380	2,00	m2
6.2 KNR 401/1215/1 Mycie po robotach malarskich, drzwi	~15,700	3,00	m2
6.3 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki	~41,580	3,00	m2