

Opis

Kosztorys inwestorski obejmuje remont i aranżację wnętrza holu głównego, korytarzy A, B, C, D. Ze względu ciągłą pracę wykonywaną w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej opracowano trzy kosztorysy jako podział wykonania remontu i aranżacji wnętrza. W kosztorysie ujęto przebudowę pomieszczenia ksero.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Osłony drzwi, okien			
1.1 KNRW 202/923/1 Osłony okien i drzwi, folią polietylenową, przegrody z folii	~54,033		m2
2 Rozebranie ściany pomieszczenia ksero			
2.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2·m2	~1,000		szt
2.2 KNR 401/428/2 Rozebranie płyt, podłoża pod wykładziną	~6,990		m2
2.3 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku	~0,859		m3
2.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	~0,859		m3
2.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km	~0,859	9,00	m3
2.6 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	~0,859		m3
3 Wykonanie ścianki pomieszczenia			
3.1 KNNR 2/306/6 Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ułożenie nadproży prefabrykowanych	~2,200		m
3.2 KNNR 2/306/2 (3) Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 24·cm, bloczki 60x20x24 gładkie	~1,630		m3
3.3 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi	~1,800		m2
3.4 KNNR 7/503/1 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1·m2	~0,630		m2
3.5 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	~13,580		m2
3.6 KNR 202/2009/2 Gładzie z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	~13,580		m2
4 Położenie płytek			
4.1 KNR 401/811/7 Czyszczenie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	~84,457		m2
4.2 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	~84,457		m2
4.3 KNR 202/1118/5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana, płytki różnych rozmiarów za spoinowaniem	~84,457		m2
4.4 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża	~59,540		m
4.5 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 10·cm, metoda kombinowana	~59,540		m
4.6 KNR 202/1217/3 Narożniki z kątownika progi, przejścia	~12,590		m
4.7 KNR 401/904/1 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	~11,000		szt
5 Montaż narożników na tynkach			
5.1 KNR 202/1217/4 Narożniki z kątownika wzmocnionego na naroża	~44,000		m
6 Uprządkowanie instalacji słaboprądowej			
6.1 Uprządkowanie instalacji słaboprądowej, czyszczenie, demontaż części nieużytkowanej instalacji	~1,000		kpl
7 Uzupełnienie gładzi, malowanie			
7.1 KNR 403/1012/3 Uzupełnienie gładzi nad cokolami	~56,800		m
7.2 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	~279,483		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
7.3	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	~82,300		m2
7.4	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne w kolorach uzgodnionych z inwestorem	~82,300		m2
7.5	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	~197,183		m2
7.6	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne w kolorach uzgodnionych z inwestorem	~197,183		m2
8	Mycie po robotach			
8.1	KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okna	~31,500	2,00	m2
8.2	KNR 401/1215/1 Mycie po robotach malarskich, drzwi	~22,533	3,00	m2
8.3	KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki	~84,457	3,00	m2

Opis

Kosztorys inwestorski obejmuje remont i aranżację wewnątrz holu głównego, korytarzy A, B, C, D. Ze względu ciągłą pracę wykonywaną w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej opracowano trzy kosztorysy jako podział wykonania remontu i aranżacji wewnątrz. W kosztorysie ujęto przebudowę pomieszczenia ksero.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Oslony drzwi, okien			
1.1 KNRW 202/923/1 Oslony okien i drzwi, folią polietylenową, przegrody z folii Korytarz D (1,16*1,50+2,47*1,50*7+ 2,55*1,50)+(1,00*2,10)*8+ 1,55*2,10+1,18*2,10 =	54,033		
	54,033	~54,033	m2
2 Rozebranie ściany pomieszczenia ksero			
2.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2·m2 Korytarz D 1 =	1,0		
	1,0	~1,000	szt
2.2 KNR 401/428/2 Rozebranie płyt, podłoża pod wykładziną 3,09*2,78-0,80*2,00 =	6,9902		
	6,9902	~6,990	m2
2.3 KNR 401/106/4 Usunięcie gruzu z parteru budynku 3,09*2,78*0,10 =	0,85902		
	0,85902	~0,859	m3
2.4 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km 3,09*2,78*0,10 =	0,85902		
	0,85902	~0,859	m3
2.5 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km 3,09*2,78*0,10 =	0,85902		
	0,85902	~0,859	9,00 m3
2.6 Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 3,09*2,78*0,10 =	0,85902		
	0,85902	~0,859	m3
3 Wykonanie ścianki pomieszczenia			
3.1 KNNR 2/306/6 Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20*1,00 =	2,2		
	2,2	~2,200	m
3.2 KNNR 2/306/2 (3) Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 24·cm, bloczki 60x20x24 gładkie (3,09*2,78-0,90*2,00)* 0,24 =	1,629648		
	1,629648	~1,630	m3
3.3 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi 0,90*2,00 =	1,8		
	1,8	~1,800	m2
3.4 KNNR 7/503/1 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 1·m2 0,90*0,70 =	0,63		
	0,63	~0,630	m2
3.5 KNR 401/716/2 (1) Tynki wewnętrzne zwyklej kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2 (3,09*2,78-0,90*2,00)*2 =	13,5804		
	13,5804	~13,580	m2
3.6 KNR 202/2009/2 Gładzie z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku (3,09*2,78-0,90*2,00)*2 =	13,5804		
	13,5804	~13,580	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
4	Położenie płytek			
4.1	KNR 401/811/7 Czyszczenie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej $82,30 + (0,19 * 0,90) * 8 + 1,45 * 0,40 + 1,10 * 0,19 = 84,457$	84,457		
		~84,457		m2
4.2	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża Korytarz D $82,30 + (0,19 * 0,90) * 8 + 1,45 * 0,40 + 1,10 * 0,19 = 84,457$	84,457		
		~84,457		m2
4.3	KNR 202/1118/5 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana, płytki różnych rozmiarów za spoinowaniem $82,30 + (0,19 * 0,90) * 8 + 1,45 * 0,40 + 1,10 * 0,19 = 84,457$	84,457		
		~84,457		m2
4.4	KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża $(5,21 + 4,61 + 0,40 + 24,00) * 2 - (1,96 + 1,43 + 1,45 + 0,90 * 8 + 1,08) + (0,19 * 2) * 9 + 0,40 * 2 = 59,54$	59,54		
		~59,540		m
4.5	KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana $(5,21 + 4,61 + 0,40 + 24,00) * 2 - (1,96 + 1,43 + 1,45 + 0,90 * 8 + 1,08) + (0,19 * 2) * 9 + 0,40 * 2 = 59,54$	59,54		
		~59,540		m
4.6	KNR 202/1217/3 Narożniki z kątownika progi, przejścia $1,96 + 0,90 * 9 + 1,08 + 1,45 = 12,59$	12,59		
		~12,590		m
4.7	KNR 401/904/1 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej 11 = 11,0	11,0		
		~11,000		szt
5	Montaż narożników na tynkach			
5.1	KNR 202/1217/4 Narożniki z kątownika wzmocnionego na naroża Korytarz D $2,00 + (2,00 * 2) * 10 + 2,00 = 44,0$	44,0		
		~44,000		m
6	Uprządkowanie instalacji słaboprądowej			
6.1	Uprządkowanie instalacji słaboprądowej, czyszczenie, demontaż części nieużytkowanej instalacji 1 = 1,0	1,0		
		~1,000		kpl
7	Uzupełnienie gładzi, malowanie			
7.1	KNR 403/1012/3 Uzupełnienie gładzi nad cokołami $(5,21 + 4,61 + 0,40 + 24,00) * 2 - (1,96 + 1,43 + 1,45 + 0,90 * 11 + 1,08) + (0,19 * 2) * 11 = 56,8$	56,8		
		~56,800		m
7.2	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $82,30 + ((5,21 + 4,61) * 2) * 2,78 - (1,96 * 2,20 + 1,45 * 2,00 + 0,90 * 2,00 * 8 + 1,08 * 2,00) + ((2,00 * 2 + 0,90) * 9 + 2,00 * 2 + 1,08) * 0,19 + (2,00 * 2 + 1,45) * 0,40 + (24,00 * 2 + 2,27) * 3,08 = 197,183$	197,183		
		279,483		~279,483
				m2
7.3	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt $82,30 = 82,3$	82,3		
		~82,300		m2
7.4	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne w kolorach uzgodnionych z inwestorem $82,30 = 82,3$	82,3		
		~82,300		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
7.5 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt $((5,21+4,61) * 2) * 2,78 -$ $(1,96 * 2,20 + 1,45 * 2,00 +$ $0,90 * 2,00 * 8 + 1,08 * 2,00) +$ $((2,00 * 2 + 0,90) * 9 + 2,00 * 2 +$ $1,08) * 0,19 + (2,00 * 2 + 1,45) *$ $0,40 + (24,00 * 2 + 2,27) * 3,08 =$	197,183	197,183	
7.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne w kolorach uzgodnionych z inwestorem $((5,21+4,61) * 2) * 2,78 -$ $(1,96 * 2,20 + 1,45 * 2,00 +$ $0,90 * 2,00 * 8 + 1,08 * 2,00) +$ $((2,00 * 2 + 0,90) * 9 + 2,00 * 2 +$ $1,08) * 0,19 + (2,00 * 2 + 1,45) *$ $0,40 + (24,00 * 2 + 2,27) * 3,08 =$	197,183	197,183	
8 Mycie po robotach			
8.1 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okna $1,16 * 1,50 + 2,47 * 1,50 * 7 +$ $2,55 * 1,50 =$	31,5	31,5	
8.2 KNR 401/1215/1 Mycie po robotach malarskich, drzwi $(1,00 * 2,10) * 8 + 1,55 * 2,10 +$ $1,18 * 2,10 =$	22,533	22,533	
8.3 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki $82,30 + (0,19 * 0,90) * 8 + 1,45 *$ $0,40 + 1,10 * 0,19 =$	84,457	84,457	
	~197,183	~197,183	m2