



ZAKRES PLANOWANYCH PRAC W CZĘŚCI B:

- demontaż ślusarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany
- demontaż drewnianych drzwi do pom. ksero i w korytarzu D (przeznaczonych do wymiany)
- skucie istniejących cokołów
- ułożenie nowych płytek i cokołu
- montaż ślusarki drzwiowej
- montaż drzwi i okna w korytarzu D, do pom. ksero
- wyrównanie gładzi drzwiowych, malowanie i wykończenie narożnikami z PCV wzmocnionego akrylem
- malowanie ścian
- montaż zabezpieczeń narożników wzmocnionych (odbojnic)

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC W CZĘŚCI A:

- demontaż ślusarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany
- demontaż istniejących posadzek i cokołów
- demontaż istniejących odbojnic w holu głównym
- wykonanie wylewek
- przystosowanie wylewki w wiatrołapie do projektowanej wycieraczki (przygotowanie otworu)
- ułożenie nowych płytek
- montaż wycieraczki w wiatrołapie
- montaż ślusarki drzwiowej
- wykonanie cokołów z płytek
- malowanie ścian
- montaż brakujących opasek drzwiowych w korytarzu A (3 SZTUKI)
- montaż zabezpieczeń narożników (odbojnic)
- montaż zabezpieczeń ścian w holu głównym (odbojnic)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODŁÓG:

Lp	pomieszczenie	rodzaj posadzki	pow.[m ²]
0.1	WIATROŁAP	PŁYTKI	4,40 m ²
0.2	HOL GŁÓWNY	WYKŁADZINA PCV	34,87 m ²
0.3	KORYTARZ A	WYKŁADZINA PCV	18,13 m ²
0.4	KORYTARZ B	PŁYTKI	14,78 m ²
0.5	KORYTARZ C	PŁYTKI	26,41 m ²
0.6	KORYTARZ D	PŁYTKI	82,16 m ²
0.7	SCHODY	LASTRIKO	4,79 m ²
0.8	PODŁOGA DOD.1	LASTRIKO	0,83 m ²
0.9	PODŁOGA DOD.2	PŁYTKI	3,59 m ²
POWIERZCHNIA PODŁÓG RAZEM			189,96 m ²

INWESTOR/OBIĘKT		Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-074 Katowice	
TEMAT RYSUNKU	ZAKRES PLANOWYCH PRAC KORYTARZE PRZYZIEMIA BUDYNKU	NR RYS:	RYS 01
	RYSUNEK POGLĄDOWY	SKALA	1:200